Kalkulation

RGU expert GmbH

Datum: 27.05.2002 13:04:10

Artikel-Nr+Variante	**93-E-00001 / std**
Suchbezeichnung	Leisten
Bezeichnung 1	Leisten
Bezeichnung 2	250*80*50
Kunde	
Zeichnungsnummer	/ 0
Versandgewicht	0
Rohgewicht	0
Werkstoff	/
Produktgruppe	Leiste
Teilefamilie	Leisten
Losgröße	**300**

Vorgang	Bezeichnung	Maschine	Menge / Zeit	Rüstzeit	Einheit	fix.-Kosten	prop-Kosten	ges.-Kosten
02066	OK 500 natur		1,16		kg	0,00	2,60	2,60
	Text zur AFO 1							
	ENDE TEXT							
5000	Presskosten in DM/Stück		0,94		DM	0,00	0,94	0,94
Summe	**Material**					**0,00**	**3,54**	**3,54**
20	Platte sägen	1501	0,06	15,00	min	0,00	0,20	0,20
	Text zur AFO 3 Langlaufsäge							
	ENDE Text							
30	Platte hobeln	1511	0,06	10,00	min	0,00	0,17	0,17
21	Leisten sägen	1501	0,20	15,00	min	0,00	0,45	0,45
23	ablängen	2131	0,20	10,00	min	0,00	0,41	0,41
80	entgraten	9999	0,10	10,00	min	0,00	0,24	0,24
Summe	**HK-Bearbeitung**					**0,00**	**1,47**	**1,47**
Summe Herstellkosten						**0,00**	**5,01**	**5,01**
Ausschuß		3,00 %	von	5,01	EUR	0,00	0,15	0,15
Mehrarbeit		2,00 %	von	5,01	EUR	0,00	0,10	0,10
Summe Selbstkosten						**0,00**	**5,26**	**5,26**
Gewinn Material		10,00 %	von	3,72	EUR			0,37
Gewinn Bearbeitung		20,00 %	von	1,54	EUR			0,31
Preis					**EUR / 1 Stück**			**5,94**



	Materialkosten		Bearbeitungskosten		Gesamtkosten				
Stück	**SK prop.**	**SK ges.**	**SK prop**	**SK ges.**	**SK prop.**	**SK ges.**	**Preis/kg**	**Preis/Stück**	**DB%**
300	3,72	3,72	1,54	1,54	5,26	5,26	0,00	5,94	11,45
400	3,72	3,72	1,41	1,41	5,13	5,13	0,00	5,78	11,25
500	3,72	3,72	1,36	1,36	5,08	5,08	0,00	5,72	11,19
600	3,72	3,72	1,31	1,31	5,03	5,03	0,00	5,66	11,13
700	3,72	3,72	1,27	1,27	4,99	4,99	0,00	5,61	11,05